

Compartiment elaborator : Serviciul 6 Proiectare

LUCRĂRI DE REABILITARE
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob.307.5

Nr.lucrare : 5-5111-PT

Comandă nr.: 16793/19.09.2017; 864/15.01.2018

Client: RATEN ICN PITEȘTI

Faza: PT

Ediție/Actualizare: 1/0

PROPRIETATE I.C.N. PITEȘTI
Comunicarea informațiilor cuprinse,
multiplicarea sau difuzarea documentului
sunt interzise fara acordul scris al
I.C.N. PITEȘTI

Compartiment elaborator: Serviciul 6 Proiectare

Șef Serviciu 6: Alina DEACONU

Responsabil lucrare: Dinaș Ionuț

Octombrie 2018

LUCRĂRI DE REABILITARE
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob.307.5

Denumire parte scrisă : Proiect tehnic

Cod (nr.DTP și simbol literar) : 5-5111-PT

Ediția/Actualizarea : 1/0

PROPRIETATE I.C.N. PITEȘTI
Comunicarea informațiilor cuprinse,
multiplicarea sau difuzarea documentului
sunt interzise fără acordul scris al
I.C.N. PITEȘTI

Octombrie 2018

RATEN ICN		EVIDENTA ACTUALIZARILOR DOCUMENTULUI					Cod document: 5-5102-PT		Pagina: 2 Editia : 1	
Nr. crt.	OPERATIA	ORGANIZATIA	COMPARTIMENTUL	ACT.: (1-Nume, 2-Semnatura, 3-Data)	1	2	3			
1.	ÎNTOCMIT	RATEN ICN	Serviciul 6 Proiectare	1 ing. I. Diniș 2  3 octombrie 2018						
2.	VERIFICAT	RATEN ICN	Serviciul 6 Proiectare	1 ing. V. Cojocaru 2  3 octombrie 2018						
3.	APROBAT	RATEN ICN	Serviciul 6 Proiectare	1 ing. A. Deaconu 2  3 octombrie 2018						
				1						
				2						
				3						
				1						
				2						
				3						
				1						
				2						
				3						
				1						
				2						
				3						
				1						
				2						
				3						
				1						
				2						
				3						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 4
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

C U P R I N S

A. PIESE SCRISE

1. DATE GENERALE:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
- 1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)
- 1.3. Titularul investiției
- 1.4. Beneficiarul investiției
- 1.5. Elaboratorul proiectului

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

- 2.1. Descrierea lucrărilor
- 2.2. Memoriu tehnic rezistență
 - 2.2.1. Obiect
 - 2.2.2. Încadrarea în clase și categorii
 - 2.2.3. Referințe, normative și baza legală a proiectului
 - 2.2.4. Ipoteza de bază
 - 2.2.5. Etapele de realizare

3. CAIET DE SARCINI

- 3.1. Proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe și teste ale materialelor utilizate
- 3.2. Dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării
- 3.3. Ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării
- 3.4. Standarde, normative și alte prescripții
- 3.5. Condiții de recepție, măsurători, aspect
- 3.6. Nominalizarea planșelor

4. MASURI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

5. MASURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE IN MUNCĂ

6. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

7. CERINTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII

8. CONTROALE DE CALTATE, VERIFICARI SI INCERCARI

9. CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU REALIZAREA LUCRARII

10. LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- 10.1. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (F1);
- 10.2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (F2);
- 10.3. Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (F3);

11. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE (F6)

12. PROGRAMUL COMUN DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE PE FAZE DETERMINANTE

ANEXA A

Centralizator,,Refacere finisaje parapet ferestre – Secția 3 ”

B. PĂRȚI DESENATE

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.5
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului de investiții:

Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5

1.2.Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

Județul Argeș, Localitatea Mioveni, Strada Câmpului Nr.1.

1.3.Titularul investiției:

RATEN ICN Pitești.

1.4.Beneficiarul investiției

RATEN ICN Pitești.

1.5.Elaboratorul investiției

RATEN ICN Pitești – Serviciul 6 Proiectare.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRII

2.1. Descrierea lucrărilor

a) amplasamentul

Platforma ICN Ob. 302- Sectiei a III-a – Materiale nucleare si coroziune, Ob. 306 – Atelier 8 – Prototipuri nucleare; Ob. 701 – Statie de pompare apă potabilă; Ob. 302.2 – Sectia 7 – Testări în afara reactorului, Laborator 7 LEPI Ob.307.5 – Laborator examinare post-iradiere.

b) topografia

Platforma ICN este amplasată la cota + 450 d.N.M.B.

c) clima și fenomenele naturale

Zonare climatică.

STAS 1907-1-1997 „Pitești » în zona II $t_e = -15^0$ C.

Zonare eoliană Pitești zona IV.

Temperatura medie anuală $t_e = 9,7^0$ C conform STAS SR 4839-1997.

Adâncimea de îngheț STAS 6054-77 „Pitești” $0,90 \div 1.00$ m.

d) geologia, seismicitatea

Seismicitatea – conform P100-1/2013 ; $T_c = 0,7S$, $a_g = 0,25$ g. T_c – perioada de control (colț); a_g – accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului).

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.6
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

- e) prezentarea proiectului pe specialități
Proiectul cuprinde o singură specialitate.
- f) devierile și protejările de utilități afectate
Nu sunt afectate alte utilități.
- g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și alte asemenea pentru lucrări definitive și provizorii
Nu sunt necesare alte surse.
- h) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea
Nu sunt necesare alte căi de acces, căi de comunicații, etc.
- i) trasarea lucrărilor
Nu este necesară trasarea lucrărilor

2.2. Memoriu tehnic

2.2.1. Obiect

În baza comenzilor nr. 16793/19.09.2017 si 864/15.01.2018 Serviciul 6 Proiectare întocmește Proiectul tehnic pentru „ Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5”.

2.2.2. Încadrarea în clase și categorii

În conformitate cu zonarea seismică a teritoriului României definită în SR 11100-1/1993, zona seismică a amplasamentului este 7.

În conformitate cu codul P100-1/2006, P100-1/2013 și SR EN 1998-1:2004/NA:2008 tab.3.1 hazardul seismic pentru proiectare al zonei denumită Z3, este definită de valorile de vârf a accelerației orizontale a terenului $a_g = 0,25$ g, definită pentru un interval mediu de recurență corespunzător stării limită ultime de 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, perioadă de control (colț) $T_c = 0,7S$.

Având în vedere funcțiunea clădirii, în conformitate cu P100-1/2006 tab.4.3 și P100-1/2013 tab.4.2, H.G.nr.261/1994 și H.G.nr.766/1997 categoria de importanță B, clasa de importanță II.

În conformitate cu SR EN 1990 : 2004 tab.2.1 cu SR EN 1992-1-1 : 2004 tab.4.1 și cu SR EN 1992-1-1 : 2004/NB : 2008 tab.4.3.N, clasa structurală este S4 (construcții obișnuite cu durata de utilizare de 50÷100 ani) iar clasa de expunere este XC4 (suprafețe de beton supuse la contact cu apa).

2.2.3. Referințe, normative și baza legală a proiectului

- Od. MDRL nr. 596 / 2009 Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii;

- GT 053-2004 Ghid pt adaptarea scarii de intensitati seismice europene; EMS-98 la conditiile seismice ale României si la necesitatile ingineresti;

- P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica - partea a I-a Prevederi de proiectare

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.7
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

pentru cladiri;

- SR EN 1990:2004/NA:2006 Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala; interpretat impreuna cu

- CR 0-2005 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea actiunilor;

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pt constructii. Anexa nationala;

- SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Actiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa nationala;

- P 130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
Reglementari referitoare la sistemul calitatii in constructii

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile din HG nr. 498/2001; Legea nr. 123/05.05.2007 și Legea nr.177/2015.

- HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile din H.G. nr. 675/03.07.2002;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata in 2004 împreuna cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, impreuna cu Legea nr. 261/07.07.2009 de aprobare a OUG. nr. 214/2008 pentru Modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 impreuna cu Od. MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare; OUG nr.100/15.12.2016.

- OG. nr. 63/2001 Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC);

- HG. nr. 164/21.08.2008 Regulament de organizare si functionare al ISC;

- HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

In cadrul Caietului de Sarcini pentru structura de rezistenta, lista standardelor si normativelor este mult mai ampla intrucat cuprinde si reglementarile referitoare la materiale si respectiv tehnologia de executie.

2.2.4. Ipoteza de bază

În conformitate cu SR EN 1990:2004 pct.2.1(2), proiectul „Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5” se întocmeste astfel incat sa confere rezistenta structurala adecvata, exploatare adecvata si durabilitate. Cerintele de baza sunt indeplinite prin alegerea materialelor adecvate, prin continutul proiectului si prin specificarea in cadrul Caietului de Sarcini pentru Rezistență a procedurilor de control pentru proiectare, fabricatie, executie si utilizare corespunzatoare.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.8
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Proiectul pentru structurile de rezistență ale clădirilor ce se constituie în investiția „Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5” se întocmește în principal în baza codului P100-1/2006, cod care se aplică proiectării clădirilor și construcțiilor de inginerie civilă amplasate în zone seismice. Codul P100-1/2006 este armonizat cu Eurocod 8 (SR EN 1998-1:2004) și P100-1/2013

În conformitate cu P 100-1/2006 pct. 2.1 cerințele fundamentale sunt:

Cerinta de siguranta vietii

Structurile sunt proiectate pentru a prelua acțiunile seismice de proiectare așa cum sunt ele definite în P 100-1/2006 cap.3, cu un nivel al forțelor seismice corespunzătoare unui interval mediu de recurență (IMR) de 100 ani.

Cerinta de limitarea degradărilor

Structurile sunt proiectate pentru a prelua acțiuni seismice cu o probabilitate mai mare de apariție decât acțiunea seismică de proiectare, fără degradări sau scoateri din uz.

Acțiunea seismică considerată pentru cerința de limitare a degradărilor corespunde unui interval mediu de recurență de referință de 30 de ani.

În conformitate cu SR EN 1990:2004/NA:2006 pct. A 1.1, interpretat împreună cu CR 0-2005 tab. 1.1, categoria de viață proiectată este 4 (durata de viață proiectată de $50 \div 100$ ani).

Valorile de proiectare (de calcul) ale încărcărilor pentru situațiile de proiectare permanente și tranzitorii s-au calculat în conformitate cu SR EN 1990:2004/NA:2006 tab. NA A.1, interpretat împreună cu CR 0 pct. 4.3.4.

2.2.5. Etapele de realizare

Prezentarea situației existente

Lucrările ce urmează să se realizeze sunt situate pe platforma RATEN ICN Pitești (Ob. 302- Secției a III-a – Materiale nucleare și coroziune, Ob. 306 – Atelier 8 – Prototipuri nucleare; Ob. 701 – Stație de pompare apă potabilă; Ob. 302.2 – Secția 7 – Testări în afara reactorului). Clădirile respective au regim de înălțime diferit, în funcție de specificul și utilitatea acestora, fiind construite la sfârșitul anilor '70.

Sunt prevăzute lucrări de reabilitare pentru următoarele clădiri:

- Secția 3 (Ob. 302) – Materiale nucleare și coroziune :
 - Reabilitare camerele 2001, 2101 – Laboratorul 8;
 - Refacere finisaje parapet ferestre;
- Atelierul 8 (Ob. 306) – Prototipuri nucleare:
 - Tencuire casa liftului și perete exterior;
- Stație de pompare apă potabilă (Ob. 701):
 - Recondiționarea clădirii stației de apă potabilă;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.9
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- Sectia 7 (Ob. 302.2) – Testări în afara reactorului:
 - Refacere tavan fals de rigips camera 8203;
 - Refacere tavan fals de rigips camera 8206;
 - Refacere tavan fals de rigips camera 8217;
- Laborator 7 LEPI (Ob.307.5) – Laborator examinare post-iradiere:
 - Reparații turn susținere scară metalică evacuare;
 - Perete exterior dinspre turnurile de răcire.

Lucrări prevăzute:

- lucrări de refacere a finisajelor interioare: tencuieli, glet si vositorii (camerele 2001, 2101 – Laboratorul 8)
- lucrări de refacere a finisajelor interioare de la parapetul ferestrelor (Secția 3 – camere parter, etaj 1 si etaj 2 – conform centralizator);
- lucrări de refacere a tencuielilor exterioare afectate de fenomenele hidrometeorologice (Atelierul 8- Casa liftului);
- reparații exterioare ale tencuielilor, montare jgheaburi si burlane si refacerea trotuarelor (Cladirea stației de apă potabilă și casa vanelor);
- reparații (tencuieli, glet si vositorii) la pereți, scari interioare și tâmplarie (Cladirea stației de apă potabilă și casa vanelor);
- lucrari de refacere a golirii si preaplinului de la rezervorul de apa potabil;
- lucrări de refacere a tavanului fals in camerele 8203, 8206 si 8217 (Sectia 7);
- reparații turn susținere scară metalică și perete exterior (LEPI).

Soluții constructive

Stabilirea soluției tehnice după care se va executa lucrarea este foarte importantă, aceasta trebuind să corespundă cerințelor și scopului urmărit de a realiza o investitie cu un raport optim calitate-preț și cu o durată de viață cât mai mare.

Clientul va preda Executantului frontul de lucru și va stabili măsurile necesare pentru prevenirea oricăror accidente, avarii tehnice, incendii, explozii, etc. Se va acorda o atenție sporită la lucrările din apropierea cablurilor electrice și conductelor (solicitând la nevoie asistența tehnică a Clientului).

Executantul va verifica împreună cu Clientul situația reală din teren înainte de începerea lucrărilor. Se vor stabili spațiile de depozitare a materialelor, traseele de evacuare a molozului rezultat în urma lucrărilor, asigurarea utilităților.

Înainte de începerea lucrărilor de finisaje se vor lua toate măsurile de protejare a ușilor, ferestrelor, mobilierului și echipamentelor împotriva deteriorării acestora, prin acoperirea lor cu folie din polietilenă lipită cu bandă adezivă. Clientul va asigura Executantului frontul de lucru necesar efectuării lucrărilor contractate.

Tinând cont de situația existentă, precum și de lucrările necesare a fi efectuate, varianta constructivă aleasă pentru implementarea proiectului constă în:

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.10
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- lucrări de refacere a finisajelor interioare: tencuieli, glet si vositorii;
- lucrări de reparații exterioare ale tencuielilor, montare jgheaburi si burlane si refacerea trotuarelor;
- lucrări la instalatii si lucrări aferente acestora.

Cerințe pentru execuția lucrărilor

Materiale

Toate materialele utilizate pentru îndeplinirea contractului vor fi însoțite de certificate de calitate și agremente tehnice din care să rezulte: denumirea, marca producătorului, seria și data fabricației, tipul, cantitatea produselor.

Având în vedere gama largă de produse existente pe piață, se solicită utilizarea unor mărci de materiale consacrate și agrementate în România ce oferă garanții multianuale asupra neschimbării caracteristicilor. Acestea trebuie să îndeplinească criteriile de performanță precum:

- aderență mare la suport;
- putere mare de acoperire a suprafeței suport;
- nu conțin substanțe toxice sau explozive;
- conferă rezistență la curățare după murdărire;
- asigură aspect plăcut.

NOTA: *Orice înlocuire de material se va face numai cu acordul scris al Proiectantului.*

Condiții de depozitare și manipulare

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securității muncii și conform specificațiilor producătorului. Acestea se vor depozita în spații care să le ferească de agenții ce le pot deteriora (spațiile vor fi puse la dispoziție de către Client) și vor fi însoțite după caz de instrucțiuni de montare, calibrare, punere în funcțiune, mentenanța în limba română/engleză.

Pentru materialele electrice folosite, ofertantul va transmite o declarație de durată de depozitare care va conține:

- data fabricației;
- durată de depozitare și/sau data expirării;
- clasa de depozitare și/sau condiții de depozitare;
- identificarea materialelor nemetalice utilizate.

Garanția va fi minim 12 luni de la livrare.

Siguranța

Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare. Executantul se va asigura că toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitate pe tot parcursul ridicării acesteia. Schelele trebuie să îndeplinească

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.11
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

funcțiunile pentru care au fost instalate pe toată durata lucrărilor și să respecte cerințele impuse de norme și reglementări.

Executantul se va asigura că echipamentele/ustensilele folosite îndeplinesc următoarele:

- sunt în concordanță cu tipul și scopul lucrării la care sunt folosite;
- sunt manevrate de operatori competenți și experimentați;
- sunt întreținute în bune condiții de funcționare pe toată durata lucrărilor.

Pe durata lucrărilor, toți operatorii vor purta echipament individual de protecție corespunzător activității desfășurate.

Curățirea șantierului

Executantul va îndepărta toate materialele rezultate ca moloz de pe amplasament și se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop.

Executantul trebuie să respecte următoarele:

- să curețe în fiecare zi și să îndepărteze molozul de pe șantier;
- să nu permită arderea resturilor rezultate;
- să nu arunce molozul de la ferestre sau alte părți ale clădirii; din când în când se udă molozul sau alte materiale care produc praf;
- să îndepărteze de pe șantier tot surplusul de material odată cu progresul lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor toate uneltele care aparțin Executantului se vor lua de pe șantier.

Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor de construcții și instalații se realizează în două etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală, după expirarea perioadei de garanție.

Recepția se efectuează conform Legii nr.10/95 privind calitatea în construcții, a hotărârii 273/1994 - „Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora” și a altor reglementări specifice.

Clientul va convoca comisia de recepție în urma comunicării de către Executant a terminării lucrărilor prevăzute în contract printr-un document scris.

Prin recepționarea lucrărilor de construcții-montaj, Executantul rămâne numai cu obligația eventualelor completări și remedieri, stabilite prin procesul-verbal de recepție sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu răspunderea realizării probelor de garanție.

Verificarea lucrărilor de construcții se face în baza următoarelor reglementări:

- Legea calitatii in constructii nr.10/1995; Legea nr.177/2015
- HG nr.272/1994, Regulament privind controlul de stat al calitatii în constructii;
- Legea nr.608/2001 modificata, completata si republicata in 2008 privind

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.12
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

evaluarea conformitatii produselor;

- HG nr.622/2004 (modificata si completata prin HG nr.796/2005) republicata in 2007, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;
- HG nr.675/2002, Modificarea si completarea regulamentului privind agrementarea tehnica a produselor, procedeele si echipamentelor noi in constructii, pentru produsele nereglementate la nivel comunitar sau neacoperite de specificatii nationale;
- Od.MTCT nr.1558/2004, Regulament pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii;
- HG nr.925/1995, Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- HG nr.766/1997, Regulamente privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile din HG nr.675/2002;
- C54-1981, Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor;
- C56-1985, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii;
- HG nr.808/2010, Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC, care modifica HG nr. 1378/2009;
- Receptia lucrarilor de constructii este reglementata prin HG nr.273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, completata cu HG nr. 1303/2007.

Urmărirea comportării în exploatare

Urmărirea comportării în timp a construcției este o componentă a sistemului calitatii în construcții, care se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a rezultatelor înregistrate din observări și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcției.

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcției care corelată cu activitatea de întreținere, are scopul menținerii aptitudinilor pentru exploatare. Urmărirea curentă se face pe toată perioada de existență a construcției.

În conformitate cu normativului P 130/1999 „Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor”, investitorul - beneficiarul are obligația verificării comportării prin examinare vizuală directă o dată pe trimestru, precum și după orice eveniment deosebit (cutremur, inundație, explozii, incendii, căderi masive de zapadă, etc.).

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.13
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Urmărirea specială este definită în cadrul HG nr. 766/1997 drept o activitate specifică, regulată, de investigare a unor parametrii ce caracterizează construcția sau părți ale ei.

Urmărirea specială se realizează de către personal tehnic de specialitate atestat.

Urmărirea specială se efectuează cu mijloace de observare și măsurare complexe și specializate, adaptate obiectivelor specifice. Urmărirea specială se instituie la cererea Inspectoratului în construcții sau la cererea proprietarului.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.14
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

3. CAIET DE SARCINI

Prevederile prezentului capitol se referă la condițiile, modul de alcătuire și execuție a lucrărilor prevăzute a se efectua în cadrul proiectului „*Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5*”.

Caietul de sarcini definește standardele minime privitoare la lucrările de arhitectură dar se pot modifica sau completa cu acordul Proiectantului. La executarea lucrărilor se vor utiliza materialele consemnate în proiect. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de Executant și aprobată de către Proiectant și reprezentantul Clientului (dirigintele de șantier).

Rolul diferitelor părți implicate în proiect este definit de Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare. Aceasta include rolul Proiectantului când stipulează că orice modificare a proiectului original trebuie aprobată și înregistrată de el.

Ca parte a cerințelor de calitate în construcții, Executantul, Proiectantul și Clientul vor urmări performanța lucrărilor finalizate. Urmărirea regulată se face prin examinare directă vizuală și cu mijloace simple de măsurare, conform normelor tehnice specifice care guvernează lucrările prezente și categoria de construcții. Pentru îndeplinirea optimă a cerințelor de calitate, se vor face verificările menționate pe faze de lucrări. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, comisia este obligată să cerceteze documentele încheiate pe parcursul lucrărilor și care privesc verificările de calitate și rezultatele încercărilor efectuate anterior. În cazul în care aceste documente lipsesc sau consemnează verificări cu o frecvență mai mică decât cea prevăzută în proiect sau rezultatele nu corespund condițiilor de calitate prescrise, comisia nu poate admite recepția. Deficiențele se vor remedia de către Executant.

Executantul trebuie să respecte normele de sănătate și de protecție a muncii în vigoare.

De asemenea, trebuie să respecte normele cu privire la riscul de incendiu, mai ales când se folosesc substanțe periculoase. Măsurile particulare suplimentare care se vor lua și recomandările pentru transportul și depozitarea adecvată a materialelor de construcție se vor găsi în diverse subcapitole ale caietelor de sarcini.

În ceea ce privește toate lucrările de finisaje interioare, este obligatorie prezentarea mostrelor Clientului spre aprobare înainte de punerea în operă (zugrăveli și vopsitorii, pardoseli).

În cazul în care se consideră necesar și apar modificări în execuție, Executantul va cere din timp aprobarea Proiectantului, și dacă este cazul, specificații suplimentare.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificațiile tehnice pentru lucrările prevăzute a se executa la obiectivul de investiții menționat, după cum urmează:

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.15
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

3.1. Proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe și teste ale materialelor utilizate

Lucrări de tencuieli

Prevederile de mai jos se referă la condițiile, modul de alcătuire și execuție a tencuielilor interioare efectuate manual.

Tencuielile umede obișnuite se execută cu mortare preparate pe șantier, în centrale sau stații de preparare a mortarului, iar tencuielile subțiri (tratamente) se execută cu mortare preparate în cantități mici la locul de lucru sau cu mortare gata preparate și livrate în recipiente speciale.

Materialele folosite vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor specifice.

Mortarele pentru tencuieli au în componență următoarele materiale:

- var hidrat în pulberi pentru construcții;
- var pastă;
- ciment;
- ipsos de construcții;
- agregate;
- apă;
- aditivi.

Proporția în care se vor utiliza materialele în amestecul de mortar se va stabili prin încercări, asigurându-se însă un conținut de cel puțin 50% nisip natural.

Se va utiliza apă potabilă.

Aditivi pot fi:

- plastifianți; dozarea plastifianților organici se face pe bază de încercări preliminare;
- acceleratorii de întărire; clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de întărire pentru mortar de ciment și ciment-var, la lucrările executate pe timp friguros. Clorura de calciu se adaugă în apa de amestec, sub formă de soluție cu concentrația de 10% sau 20% în proporție de 3% față de masa cimentului;
- pentru evitarea apariției eflorescențelor, se va limita adaosul de clorură de calciu la max. 2%;
- întârziatorii de priză: pentru mortarele de ipsos se vor utiliza întârziatori de priză.

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit tinci de aceeași compoziție cu a stratului de bază. Rezistența mortarelor folosite la diferite straturi trebuie să scadă de la suprafața suportului spre exterior. Pentru gleturi se utilizează pasta de ipsos, var sau pastă de var sau șlam de carbid cu adaos de ipsos.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.16
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Toate materialele vor fi introduse în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective.

Mortarele de la stații sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoțit de o fișă care să conțină caracteristicile tehnice ale acestora.

Livrare, depozitare și manipulare:

Materialele trebuie să fie prelucrate potrivit fiecărei etape și faze a investiției, pe baza dispozitivelor existente, funcție de organizarea șantierului de construcții.

Materialele și produsele trebuie să fie stocate în spații unde nu vor fi influențate de intemperii din punct de vedere al calității, și nu vor deranja activitatea șantierului.

Manipularea pe șantier trebuie executată cu mijloace specializate (betonieră, malaxor).

Lucrări de zugrăveli și vopsitorii

Această secțiune include pregătirea suprafețelor, vopsitorii și finisarea suprafețelor interioare. Zugrăvelile și vopsitoriile se vor executa în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Suprafețele expuse se vor vopsi în culorile stabilite de către Client, exceptând cazul când o suprafață sau material sunt indicate să rămână nevopsite sau naturale. Acolo unde culoarea unui obiect sau unei suprafețe nu este menționată în mod specific, se va vopsi identic cu materialele sau suprafețele adiacente. Culoarea sau finisajul se va selecta din gama standard de culori și finisaje.

Vopsitoriile includ vopsitoria țevilor și a corpurilor de încălzire.

Proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe și teste ale materialelor utilizate

Principalele materiale sunt:

- vopseaua lavabilă pentru pereți și tavane;
- vopseaua pe bază de ulei, emailuri, lacuri;
- chituri, grunduri, ipsos.

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor în vigoare.

După stabilirea culorilor, se vor furniza mostre din fiecare culoare și material ce vor fi aplicate, cu textura care să simuleze condițiile reale.

Livrare, depozitare și manipulare:

Se vor furniza pe șantier numai materiale în ambalajul original al producătorului, sigilat, purtând marca acestuia și următoarele informații: numele produsului sau denumirea materialului, descrierea produsului, codul de stoc al producătorului și data producției, conținutul în volum pentru pigment și componentele materialului, instrucțiuni de diluare, instrucțiuni de aplicare, numărul și numele culorii.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.17
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se face în spații închise, ferite de umezeală și îngheț. Depozitele trebuie să satisfacă condițiile de securitate împotriva incendiilor, recomandându-se ca temperaturile de depozitare să fie cuprinse între 7 °C și 20°C.

Zona de depozitare se va păstra curată și ordonată. Rezidurile și cârpele uleioase se vor îndepărta zilnic. Se vor lua măsuri ca muncitorii și zonele de muncă să fie protejate de foc și alte riscuri rezultate din procesul muncii.

Dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării

Se vor examina substraturile și condițiile în care se vor executa vopsitoriile pentru respectarea cerințelor în aplicarea vopselurilor. Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie perfect uscate în acest scop.

Nu începeți să aplicați vopseaua până când toate corecțiile nu au fost făcute.

Se vor înlătura dispozitivele de orice fel care au fost instalate dar care nu trebuie vopsite, sau se vor proteja. După vopsire, aceste dispozitive vor fi reinstalate de personal specializat.

Înainte de aplicarea vopselei sau altor tratamente, se vor curăța substraturile de substanțe care ar putea afecta priza diverselor straturi. Se vor înlătura petele de ulei și alte grăsimi înainte de vopsire. Se va programa curățarea și vopsirea astfel încât praful nu va cădea pe suprafețele proaspăt vopsite.

Se vor prevedea straturi barieră peste amorse incompatibile sau aceste amorse vor fi înlăturate. Se va informa în scris Clientul despre probleme anticipate folosind materialul de strat-finisaj specificat împreună cu substraturi amorsoare de alții.

Pregătirea suprafețelor

Suprafețele gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri.

Se vor înlătura eflorescențele, praful, murdăria, grăsimile, uleiurile etc. Se va înlătura luciul prin înăsprirea suprafeței.

Fisurile și neregularitățile din suprafețele tencuite se pot repara prin chituită sau șpăcluire cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului folosit la tencuială.

După uscarea, suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie de șlefuit de sus în jos, și se curăță cu perii sau bidinele curate și uscate.

Suprafețele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi, vopsea veche, murdărie etc. Petele de rugină se vor îndepărta prin frecare cu peria de sârmă, șpacluri de oțel, hârtie sticlă sau soluții decapante, etc. Petele de grăsime se șterg cu solvenți recomandați de producătorul vopselei, iar retușurile se vor face cu același grund ca cel din stratul existent.

Aplicarea

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor vor începe la o temperatură a aerului în mediul ambiant cuprinsă între +10°C și 32°C; în cazul finisajelor, regimul de temperatură se va menține atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și cel puțin 5 ore pentru zugrăveli și 15 zile pentru vopsitorii, după executarea lor.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.18
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va verifica dacă suprafețele suportă umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru suprafețele gletuite. Umiditatea se verifică prin dispozitive omologate.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se vopsește nu trebuie să fie mai mare de 6°C, pentru evitarea condensării vaporilor.

Pregătirea materialelor pentru vopsire se realizează conform instrucțiunilor producătorului. Se agită materialul înaintea aplicării pentru omogenizarea mixturii și se înlătură peliculele formate, iar dacă este necesar, materialul se va filtra. Recipientele folosite în amestecarea și aplicarea vopselei se vor menține curate, fără reziduri.

Recipientele cu vopsea se vor închide etanș de fiecare dată când se întrerup lucrările. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată.

Aplicarea se face conform indicațiilor producătorului. Se vor folosi aplicatoare și tehnici optime pentru substrat și tipul de material utilizat.

Se vor furniza straturi finite compatibile cu grundurile și amorsajele folosite.

Grundul (amorsa) se aplică manual cu bidineaua sau cu pensula lată; timpul de uscare este de minimum 2 ore la temperatura de +15°C și o oră la temperatură mai mare de +25°C.

Nu se aplică straturi succesive decât dacă stratul anterior s-a așezat conform recomandărilor producătorului. Pentru suprafețe netede se va folosi șlefuirea conform recomandărilor producătorului.

Se vor aplica straturi suplimentare dacă substraturile, petele sau alte imperfecțiuni se văd, până când pelicula exterioară este uniformă în culoare și aparență. Se va acorda atenție sporită pentru ca suprafețele, muchiile, colțurile, să primească o peliculă la fel de groasă ca cele de pe alte suprafețe.

Lucrările de vopsitorie pe suprafețe metalice se vor face după terminarea completă a zugrăvelilor cu luarea de măsuri de protejare a acestora. Încăperile unde se vopsește trebuie să fie lipsite de praf și bine aerisite, fără curenți puternici de aer.

Probe, teste, verificări ale lucrării

Se vor livra produse ai căror parametri de performanță sunt descriși în certificatul de conformitate sau în agrementul tehnic emis în conformitate cu Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare, Legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformității produselor (republicare), HG 622 din 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depășit.

Straturile de amorsaj și substraturile vor avea același producător ca și straturile vizibile.

Aprobarea finală a culorilor se va face pe baza mostrelor de lucrări aplicate. Proiectantul va selecta o suprafață de testări ale diferitelor vopsitorii.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.19
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Verificarea înainte de începerea lucrărilor:

- dacă etapa anterioară a fost integral încheiată (existența PV de recepție pentru stratul suport: glet, tencuieli, beton etc.);
- PV de recepție pentru lucrările destinate a proteja zugrăvelile și vopsitoriile (învelitori, hidroizolații terase);
- existența procedurii tehnice de execuție pentru zugrăveli și vopsitorii în documentele prezentate de Executant;
- certificatele de calitate pentru materialele folosite care să ateste că sunt în conformitate cu normele și cu cerințele Clientului;
- agrementele tehnice pentru produsele și procedeele noi.

Verificarea în timpul execuției lucrărilor:

- dacă se respectă: procedura tehnică de execuție, prevederile din proiect și dispozițiile de șantier;
- utilizarea rețetelor și compoziției amestecurilor indicate în prescripțiile tehnice ale produselor utilizate;
- aplicarea măsurilor de protecție împotriva uscării bruște sau înghețării;
- aspectul zugrăvelilor;
- uniformitatea zugrăvelilor pe întreaga suprafață (nu se admit pete, suprapuneri);
- aderența zugrăvelilor interioare la stratul suport prin frecare ușoară cu palma de perete;
- suprafețele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafața același ton de culoare și același aspect lucios sau mat, după cum este prevăzut în proiect (nu se admit straturi străvezii, pete, desprinderi, crăpături sau fisuri);
- separațiile dintre zugrăveli și vopsitorii pe aceeași suprafață, precum și cele dintre zugrăveala pereților și a tavanelor trebuie să fie distincte, fără suprapuneri.

Verificarea la terminarea lucrărilor:

- la terminarea unei faze de lucrări, verificările se efectuează cel puțin una pentru fiecare încăpere și cel puțin una la fiecare 100 mp;
- lucrările de zugrăveli, vopsitorii trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai vizibile părți ale lucrărilor executate.

Lucrările executate fără respectarea celor menționate mai sus și găsite necorespunzătoare se vor reface sau remedia de către Executant.

Standardele, normativele de referință și alte prescripții tehnice specifice

- C 3 – 76 Normativ pentru executarea și recepționarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.20
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- SR 1581/94 Hârtie pentru slefuire uscată;
- SR EN ISO 4618:2015 Vopsele și lacuri. Termeni și definiții;
- SR ISO 2808-2007 Vopsele și lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

Condiții de recepție, măsurători, aspect

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă.

Pardoseli

Acest subcapitol cuprinde specificații pentru lucrările de execuție a pardoselilor din materiale plastice (mochete, covor PVC) și lucrările conexe: realizare strat suport din șapă autonivelantă, racordarea la pereți cu plinte.

Proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe și teste ale materialelor utilizate

Materialele utilizate la executarea pardoselilor sunt:

- mochete/covor PVC eterogen cu grosimea totală de 2.0 mm, clasă de trafic 34/43 conform EN 649, antistatic, rezistența la zgâriere și la alunecare R10; culoarea se va alege împreună cu Clientul (din gama de culori standard);
- adezivi;
- amorse;
- șape autonivelane;
- plinte.

Livrare, depozitare și manipulare:

- transportul mochetelor/covorului PVC și a plintelor se va face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate și închise;
- depozitarea acestora se va face în locuri uscate și acoperite, la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C, ferite de acțiunea directă a luminii soarelui. Rolele se vor depozita în poziție verticală;
- bidoanele cu adezivi și șapele autonivelante se vor depozita în încăperi ferite de umiditate și îngheț.

Dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării

La montarea acestor tipuri de îmbrăcăminti se vor examina substraturile și condițiile în care acestea se vor executa.

Pentru montarea îmbrăcămintilor se folosesc adezivi acrilici.

După montajul pardoselii se va face racordul cu pereții prin fixarea plintelor.

Lucrări care trebuie terminate înainte de începerea execuției pardoselilor

- tencuielile interioare la pereți și tavane (daca este cazul) sau refacerea tavanelor false din rigips;
- zugrăvelile și vopsitoriile (daca este cazul);
- înlăturarea mochetelor/covorului PVC deteriorate.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.21
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Pregătirea înaintea montajului

Se curăță de impurități suprafața de beton a planșeului (stratul suport), se aplică o amorsă acrilică pentru a asigura o aderență bună șapei autonivelante, iar apoi se toarnă șapa autonivelantă în grosime medie de 3 mm. Aceasta se realizează pentru a asigura o planeitate corespunzătoare suprafeței pe care urmează a se lipi mocheta/covorul PVC.

În încăperile unde se vor monta pardoselile, se va asigura cu 48 de ore înainte de începerea montajului un regim climatic cu temperatura cuprinsă între 16°C ÷ 25°C și umiditatea relativă a aerului de maximum 65%; acest regim se va menține pe tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 30 zile după terminarea lor.

Umiditatea stratului suport nu va depăși 3%.

Mocheta/covorul PVC vor fi aduse pentru aclimatizare în încăperile în care urmează a fi montat cu 24 de ore înaintea începerii montajului, se va derula sulul și se va tăia cu 2-3 cm mai mult decât dimensiunea respectivă a încăperii. Pentru montare, covorul PVC se va croi în conformitate cu un plan de montaj (întocmit de Executant), cu respectarea următoarelor criterii:

- fâșiile se vor aplica paralel cu unul dintre pereții încăperii, cu rosturile dintre ele orientate în direcția de circulație maximă și dacă este posibil, și în direcția principalelor surse de lumină naturală;
- rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde ușa, nu trebuie să cadă în dreptul golului ușii;
- racordul cu pereții se va face cu plinte;
- se va urmări repartizarea optimă a fâșiilor în încăperea, cu minimum de rosturi și de fâșii mai înguste de 50cm.

Aplicarea mochetei/covorului PVC

Înainte de aplicarea adezivului, se vor curăța bine de praf atât suprafața stratului suport, șapa autonivelantă (prin aspirare), cât și spatele fâșiilor de mocheta/covor PVC (cu ajutorul unor cârpe curate din bumbac).

Se va aplica concomitent câte un strat de adeziv subțire și uniform, atât pe suprafața stratului suport cât și pe spatele mochetei/covorului PVC. După cca. 20...40 minute de la aplicarea adezivului, se va trece la lipirea covorului prin presare manuală, evitându-se prinderea de aer sub fâșia de material.

După lipirea tuturor fâșiilor de mocheta/covor PVC, acestea se vor presa cu ruloul metalic, cu mâner lung și se vor îndepărta imediat urmele de adeziv rămase pe suprafața finită a covorului. Nu se circula pe covorul instalat timp de 48.

Se va realiza sudarea rosturilor.

Racordul cu pereții se face cu plintele care se vor lipi cu adeziv policloroprenic; acestea vor avea aceeași culoare cu cea a mochetei/covorului PVC.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.22
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Probe, teste, verificări ale lucrării

Se vor livra produse ai căror parametri de performanță sunt descriși în certificatul de conformitate.

Mocheta/covorul PVC trebuie să fie întinse și lipite pe toată suprafața. Nu se admit margini la care prinderea să nu fie bine realizată. De asemenea nu se admit umflături și văluri. Nu se admit îmbinări incomplete sau inestetice.

Durabilitatea finală a pardoselilor de trafic intens, realizate cu acoperiri din mocheta/covor PVC este direct dependentă de planeitatea, rezistența mecanică și durabilitatea stratului suport.

Înainte de comandarea și livrarea oricăror materiale la șantier, Executantul va pune la dispoziție Clientului spre aprobare cel puțin trei mostre de mocheta/covor PVC fără suport textil, în culori diferite (din gama de culori standard).

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare în urma verificărilor, Proiectantul va dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrărilor după caz.

Condiții de recepție, măsurători, aspect

Recepția lucrărilor de pardoseli se va face numai în condițiile în care se respectă următoarele:

- suprafața trebuie să aibe un aspect uniform, de aceeași nuanță, fără pete sau asperități;
- nu se admit goluri de aer sub mocheta/covorul PVC;
- se va verifica linearitatea rosturilor și uniformitatea grosimii lor.

3.2. Dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării

În vederea realizării lucrărilor de construcții, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite; suprafețele suport trebuie (de beton) să fie relativ uscate, pentru ca umiditatea să nu influențeze aderența tencuielilor;
- terminarea sau suspendarea lucrărilor a căror execuție simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor;
- suprafețele suport să fie curate, să nu prezinte abateri de planeitate mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcții respective prin caietele de sarcini;
- rosturile vor fi tratate corespunzător, cu benzi de rost speciale;
- verificarea execuției și recepției lucrărilor de protecție (învelitori, planșee etc.) sau a căror execuție ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conduite de instalații, tâmplărie, precum și dacă au fost montate toate piesele auxiliare: praznuri, suporturi metalici, colțare).

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.23
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Trasarea suprafețelor de tencuit:

Efectuarea trasării suprafețelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stâlpișori) cu o lățime de 8-12 cm și o grosime astfel încât să se obțină suprafețele verticale sau orizontale (la tavane) cu o planeitate ce se va înscrie în abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stâlpișorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.

Amorsarea:

- suprafețele de beton inclusiv stâlpii și planșeele vor fi stropite cu apă după care se vor amorsa cu un șpriț din ciment și apă în grosime de 3 mm.;
- amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingeri pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.

Execuția stratului de bază:

- grundul în grosime 5÷20 mm se va executa pe suprafețe de beton după cel puțin 24 ore de la aplicarea șprițului și după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprițului este prea uscată sau executată pe timp foarte călduros acesta se va uda cu apă înaintea executării grundului;
- aplicarea organizată a șprițului și grundului în încăperi pe pereți și tavane la înălțime de până la 3 m se execută de pe pardoselile respective și capre mobile;
- partea superioară a pereților și tavanelor încăperilor cu înălțime mai mare de 3 m se vor executa de pe platforme de lucru continue;
- mortarul folosit la grund are dozajul prevazut, fiind de marcă M100T și este precizat în listele cu cantități de lucrări;
- grosimea grundului se va încadra în grosimea reperelor de trasare, (stâlpișori) și se va verifica în timpul execuției obținerea unei suprafețe verticale și plane, fără asperități pronunțate, neregularități, goluri.

Execuția stratului vizibil:

- stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;
- grosimea tencuielilor de 2÷5 mm se va obține din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, iar între ele, să se niveleze suprafața de tinci cu drișca;
- gleturile de ipsos executate pe suprafețe ce urmează a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subțire de cca. 3 mm de pastă de ipsos;
- gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate în cantități strict necesare înainte de terminarea prizei ipsosului.
- la tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezește cu drișca de oțel și se execută numai din pastă de ciment;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.24
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

- toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse, supuse șocurilor mecanice trebuie protejate de profile metalice;
- în cazul execuției tencuielilor interioare, la o temperatură exterioară mai mică de +5°C, se vor lua măsurile speciale prevăzute în normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros.

Tavane

Suprafețele de tavan la care tencuiala este deteriorată se vor decoperta până la fața betonului și se va aplica o nouă tencuială. Zugrăvelile vechi cu humă/ vopsitorii lavabile se vor îndepărta prin spălare cu bidineaua și prin răzuire cu șpaclul. Molozul rezultat se va depozita și se va evacua normal în containere pentru moloz, în locuri stabilite de reprezentanții ICN Pitești cu respectarea normelor privind protecția mediului. Este interzisă aruncarea molozului în vasul de toaletă din grupul sanitar pentru a evita colmatarea canalizării.

Gletul se aplică uniform cu ajutorul gletierei de inox pe întreaga suprafață a tavanelor. După uscarea gletului (min. 24 de ore de la aplicare) se poate începe șlefuirea acestuia folosindu-se hârtie abrazivă.

Zugrăveala se realizează cu vopsea lavabilă în două straturi, culoare alb (sau vopsea epoxidică – unde este cazul). Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie perfect uscate. Înaintea aplicării primului strat de vopsea se va aplica o amorsă pe suprafețele ce urmează a se vopsi. Nu se aplică straturi succesive decât atunci când stratul anterior s-a așezat conform recomandărilor producătorului.

Pereți

Pereții se vor trata la fel cum s-a specificat la tavane. Zugrăveala se va reface pe întreaga suprafață.

Ordinea de realizare a lucrărilor de curățare, gletuire și zugrăvire, este de la partea superioară către cea inferioară, începând cu tavanele.

Pardoseli

Pentru montarea mochetei se vor parcurge următoarele etape:

- se înlătură mocheta deteriorată și apoi se curăță de impurități suprafața rămasă;
- se realizează stratul suport din șapă autonivelantă;
- în încăperile unde urmează a se monta covorul PVC, se va asigura un regim climatic cu temperatură peste 16°C și umiditatea relativă a aerului de maxim 65%;
- se va aplica adezivul, respectând instrucțiunile producătorului; după aplicarea adezivului, se va trece la lipirea mochetei;
- se va îndepărta orice urmă de adeziv rămasă pe suprafața vizibilă a mochetei;

Executantul are obligația să pună la dispoziția Clientului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.25
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Protejare

Lucrările altor specialități, mobilierul și echipamentele se vor proteja împotriva stricăciunilor din procesul de gletuire și vopsire. Eventualele deteriorări vor fi remediate prin spălare, reparații sau înlocuiri și revopsiri, dacă Clientul acceptă.

Protecțiile temporare vor fi înlăturate după terminarea operației de vopsitorie (Clientul va asigura Executantul frontul de lucru prin mutarea mobilierului și echipamentelor aflate în încăperi, preîntâmpinând eventuale deteriorări ale acestora).

3.3. Ordinea de execuție, probe, teste și verificări ale lucrării

Înainte de executarea tencuielilor, Executantul va obține acordul Proiectantului privind tehnologia de execuție, utilizarea tipului și compoziția mortarului precum și aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. Se va verifica existența certificatelor de calitate pentru materialele ce urmează a fi introduse în operă (respectiv a fișelor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor).

Suprafețele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Executant și recepționate de Client și Proiectant conform prevederilor contractuale pentru verificarea și recepționarea lucrărilor ascunse.

Executantul și reprezentantul Clientului vor verifica dacă măsurile de protecție împotriva înghețului și uscării forțate sunt aplicate și dacă în primele zile de la execuția tencuielilor pereții s-au stropit cu apă. Rezultatul încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Clientului în termen de 48 ore de la obținerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.

Verificarea înainte de începerea lucrărilor:

- dacă au fost terminate lucrările de instalații îngropate (existența procesului verbal pentru lucrările ce devin ascunse);
- dacă suprafețele suport sunt corespunzătoare;
- dacă materialele componente ale mortarului sunt corespunzătoare calitativ și sunt însoțite de certificate de calitate.

Verificarea în timpul execuției lucrărilor:

- dacă se respectă rețeta de mortar prevăzută;
- dacă se respectă timpii intermediari de uscare a straturilor individuale;
- dacă se respectă grosimea stratului de mortar ;
- dacă se respectă procedura tehnică de execuție;
- dacă se aplică măsurile de protecție împotriva uscării forțate;
- dacă s-au prelevat probe de mortar în vederea încercării;
- aderența cu stratul suport este corespunzătoare.

Verificarea la terminarea lucrărilor:

- verificare vizuală a calității lucrărilor pentru a depista eventualele defecte ce depășesc limitele admisibile;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.26
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- în cazul respectării cerințelor specificate trebuie să se întocmească procesul verbal de lucrări ascunse în care se specifică dacă s-a respectat caietul de sarcini și dacă aspectul general al tencuielii, forma muchiilor, scafelor și profilurilor, aderența straturilor de stratul suport sunt corespunzătoare;
- verificarea planeității suprafețelor tencuite;
- verificarea grosimii straturilor de mortar.

3.4. Standardele, normativele de referință și alte prescripții tehnice specifice

- C 17-82 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuieli;
- C18-75 Normativ pentru executarea și recepționarea lucrărilor de tencuieli la construcții civile și industriale;
- NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri;
- C140-86 Normativ privind verificarea calității lucrărilor;
- GT 041/2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile;
- SR EN 998-1/2011 Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire;
- SR EN 12620 +A1 2008 Agregate pentru beton;
- SR EN 1008:2003 Apă de preparare pentru beton. Specificații pentru prelevare, încercare și evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procesele de ind. De beton, ca apă de preparare pentru beton;
- SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale;
- SR EN 459-1:2015 Var pentru construcții. Partea 1: Definiții, caracteristici și criterii de conformitate;
- SR EN 13279-1:2009 Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiții și condiții.
- SR EN 934-1:2002 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 1: Cerințe comune.

3.5. Condiții de recepție, măsurători, aspect

Recepția pe faze de lucrări se face în cazul tencuielilor interioare prin verificarea:

- rezistenței mortarului;
- numărului de straturi aplicate și grosimilor respective, cel puțin un sondaj la fiecare 200 mp;
- aderența la suport și între straturi;
- planeitatea suporturilor și linearitatea muchilor.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.27
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Aceste verificări se fac înaintea executării stratului de finisaj iar rezultatele se înscriu în registrul de procese-verbale de lucrări ascunse:

- verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetând tencuiala, forma muchiilor intrând și ieșind;
- suprafețele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibe denivelări, ondulații, fisuri, împușcături de var nestins, urme vizibile de reparații locale;
- muchiile de racordare a pereților cu tavanele, colțurile, șpaletii ferestrelor și ușilor, glafurile ferestrelor trebuie să fie drepte și perfect verticale sau orizontale, în funcție de caz;
- trebuie incluse margini protective din metal și profile pentru colțuri în spațiile mai expuse;
- suprafețele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături, goluri, porțiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tâmplăria, în spatele radiatoarelor și țevilor etc.;
- verificarea planeității suprafețelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, în orice direcție pe suprafața tencuită;
- gradul de netezire a suprafețelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite și se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafața respectivă;
- grosimea stratului de tencuială se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje în locuri mai puțin vizibile;
- aderența straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn; un sunet de „gol“ arată calitatea necorespunzătoare și necesită verificarea întregii suprafețe dezlipite.

Abateri admise la recepția calitativă a lucrărilor:

DEFECTE	TENCUIELI BRUTE	TENCUIELI DRIȘCUITE	TENCUIELI GLETUITE
0	1	2	3
umflături, ciupituri, denivelări, fisuri, lipsuri în jurul ferestrelor, împușcături de var nestins, urme vizibile de reparații locale	max. 3 cm/mp	nu se admit	nu se admit
zgrunțuri mari (până la 3 mm), bășicări sau zgârieturi în adâncime (până la 3 mm în drișcuiala stratului de acoperire)	max. 2 cm/mp	nu se admit	nu se admit
neregularități ale planeității suprafețelor tencuite pe orice direcție (la verificarea făcută cu un dreptar de 2 m lungime)	nu se verifică	max. 2 neregularități /mp în orice direcție, cu adâncimea max. 2 mm	max 2 neregularități/mp în orice direcție, cu adâncimea max. 1 mm

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.28
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

abateri la verticală a tencuielilor pereților	max. cele admise pentru elem. suport	până la 1mm/m și maxim 3mm; pe toată înălțimea încăperii	până la 1mm/m și maxim 2mm; pe toată înălțimea încăperii
abateri de la verticală și orizontală ale muchiilor intrânde și ieșinde, racordarea tâmplăriei cu șpaletii, glafurile ferestrelor, racordarea pereților cu tavanul	max. cele admise pentru elem. suport	max. 1mm/m și maxim 3 mm/element	max. 1mm/m și maxim 2 mm / toată lungimea sau înălțimea elementului
abaterile de rază la suprafețe curbe	nu se verifică	până la 5 mm	până la 3 mm

3.6. Nominalizarea planșelor:

1. Plan de încadrare în zonă – desen nr.4-5-5111-1;
2. Plan de amplasare – desen nr.4-5-5111-2;
3. Plan etaj – desen nr.2-5-5111-3;
4. Plan cotele 0,00 și -3,85, Ob.701 – desen nr.3-5-5111-4;
5. Secțiune 1-1 și 2-2 Ob.701 – desen nr.3-5-5111-5;
6. Secțiune 3-3 Ob.701 – desen nr.3-5-5111-6;
7. Fațade Ob.701 – desen nr.3-5-5111-7;
8. Scară metalică Ob.701 – desen nr.3-5-5111-8;
9. Capac metalic Ob.701 – desen nr.3-5-5111-9;
10. Ușă metalică Ob.701 – desen nr.3-5-5111-10.

4. MĂSURI DE PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se vor respecta toate normele legale în vigoare și în special:

- Ordinul 163/28.02.2007 – Prevenirea și stingerea incendiilor;
- Ordinul 1312/22.05.2006 – Aprobarea normelor metodologice de avizare și autorizare privind aprobarea și stingerea incendiilor;
- Legea 307/12.07.2006 – Apărarea împotriva incendiilor;
- Normativ P118-99 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- C-300/94 – Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- H.G. nr.51/1992, privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, cu modificările și completările din H.G.nr.71/1996, 571/98 și 678/98;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Normativ din 08.07.2004, publicat în MO partea I nr. 702/ 2006, privind elaborarea planurilor de apărare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme și/sau alunecări de teren;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.29
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- Norme privind organizarea și asigurarea activităților de evacuare în situații de urgență aprobate prin Ordinul nr. 1184/2006 al Ministerului Administrației și Internelor;
- Normativ P118-99 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor (IPCT);
- Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor aprobate prin HG nr.290/16.08.1997;
- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor probate cu Ordinul I comun al Ministerului de Interne și al Ministerului Lucrărilor Publice Si Amenajării Teritoriului nr.381/1279/MC/1994;
- Norme de pază împotriva incendiului (Legea 32/1968 și HG 51/1992).

În scopul executării lucrărilor de construcții în condiții de siguranță și igienă a muncii precum și de prevenire a incendiilor se fac următoarele recomandări obligatorii, în conformitate cu „Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții” (conform cu HG nr.795/1992 și aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul construcțiilor nr.5 ÷ 8 din anul 1993) precum și cu legea nr.32/1968 și HG nr.51/1992 privind normele de pază contra incendiilor.

La executarea lucrărilor de construcții se vor respecta prevederile din „Normele republicane de protecția muncii”, aprobate de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății cu Ordinele nr.34/1975 și 60/1075 și „Normele de protecția muncii în activitatea de construcții montaj” aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul nr.1233/D/1980.

Atât pentru prevenirea cât și pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe șantierele unde se execută lucrări de construcții se vor respecta prevederile specifice ale normelor în vigoare.

Antreprenorul este obligat să instruiască angajații săi la locul de muncă și să țină seama de calificarea profesională și de modul cum fiecare muncitor poate să-și însușească noțiunile de instructaj făcut, încât să poată folosi fără pericol instalațiile, utilajele, sculele și uneltele la locul de muncă unde este repartizat, insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dându-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de protecție a muncii și prevenirea incendiilor făcut, însușit și consemnat în scris. Obligația efectuării instructajului o au cei ce organizează, controlează și conduc procesele de muncă.

Ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc de muncă la altul i se va face instructajul la noul loc de muncă, chiar dacă este aceeași unitate.

Pentru instructajul de protecție și igiena muncii se vor avea în vedere cel puțin capitolele:

- Cap.14 – Mijloace individuale de protecție;
- Cap.15 – Dispozitive de securitate a muncii;
- Cap.17 – Încărcarea, descărcarea și depozitarea materialelor;
- Cap.18 – Electrosecuritatea;
- Cap.17 – Schele, eșafodaje și scări;
- Cap.32 – Sudura.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.30
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Antreprenorul va prelucra cu angajații săi măsurile enumerate mai sus împreună cu alte măsuri pe care le găsește necesar a fi luate, în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condiții de calitate, fără accidente sau incendii.

5. MĂSURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

La întocmirea prezentei documentații s-au respectat prevederile din următoarele norme de protecția muncii:

- Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă și H 1425 – Norme de aplicare a Legii 319;
- Norme generale de protecția muncii – 2003;
- Norme departamentale de protecția muncii în vigoare.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor atât executantul cât și beneficiarul au obligația să ia toate măsurile obligatorii în vederea evitării și înlăturării oricărui pericol de accident.

La executarea lucrărilor prevăzute în documentație, se va ține seama de prevederile din „Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții”, aprobat cu ordinul nr.9/N/15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

- Norme generale de protecția muncii elaborate de MMSS cu ord.nr.508/903/2002;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat și precomprimat, aprobate cu ord.nr.136/95, modificat de ord.504/2004 de Ministerul Muncii și Protecției sociale;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, aprobate cu ord.nr.235/95, modificat de ord.504/2004 de Ministerul Muncii și Protecției sociale, respectiv precizările de la pct. 2.6 din Norme generale de protecția muncii, aprobate în 1998 referitoare la lucrul la înălțime și detalierea acestora în “ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime “ ;
- OHSAS 18001:2004, Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Specificație.;
- OHSAS 18002:2004, Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001;
- Steluța Nisipeanu, Raluca Stepă: Implementarea Sistemului de management al securității și sănătății în muncă, 2003;
- Gabriel Băbuț: Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, Suport de curs, 2006;
- Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 467/ 2006, privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.31
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- Ordinul MMSSF nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM;
- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții (aprobat cu Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993) – cap.33 „Lucrări de alimentare cu apă și canalizări” (art.1583 ÷ 1832);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare și de încălzire – Ordinul nr.117/1996 al MMPS;

Prin proiect au fost prevăzute următoarele măsuri de protecția muncii:

- Sondaje pentru determinarea exactă a traseelor rețelilor existente din amplasament;
- Semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

În timpul execuției lucrărilor, antreprenorul va lua toate măsurile de protecție a muncii pentru evitarea accidentelor.

Antreprenorul va dota echipele ce execută lucrările, cu echipamentul de protecție adecvat.

6. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

- SR ISO 14004:2005, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme și tehnici de utilizare;
- SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de Management de Mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- HG 621/ 2005, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/ 2002, privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 16/ 2001, privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;
- Ordonanța de urgenta nr. 78/ 2000, privind regimul deșeurilor;
- HG nr.856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeuri periculoase;
- OUG nr.16/2001, privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;
- HG 621/2005, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

În desfășurarea lucrărilor se vor respecta prescripțiile legislației în vigoare privitoare la protecția mediului:

- Ord. 195 / 2005 - Protecția mediului;
- HG nr. 856 / 2002 - Evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 426 / 200 - Regimul deșeurilor;
- Legea nr. 621 / 2005 - Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- OUG 152 / 2005 - Prevenirea și controlul integrat al poluării.
- Legea protecției mediului nr.137/1995;
- Legea nr.159/1999 pentru completarea legii protecției mediului;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.32
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- Legea nr.249 / 2003 privind aprobarea OUG nr.91 / 2002 pentru modificarea și completarea legii protecției mediului nr.137/1995;
- Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului;
- Ordonanța de urgență nr. 78/ 2000, privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 448/ 2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Soluția tehnică adoptată în prezenta lucrare reduce la minimum impactul negativ asupra mediului, în condiții de siguranță și eficiență în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare pe toată durata de existență a instalației, respectând cerințele impuse prin SR EN ISO 14001/2005 și normativele în vigoare, încadrându-se în sistemul integrat de calitate mediu. Lucrările au fost proiectate cu respectarea Legii protecției mediului – nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență Guvernamentală nr. 165/2005.

Execuția lucrării cuprinse în prezenta documentație deși nu are un impact semnificativ asupra mediului, poate să-l afecteze în zonele unde se desfășoară lucrările, zone în care se transportă materiale și se deplasează utilajele.

Executantul va lua toate măsurile pentru a evita sau limita distrugerea terenului, și se va asigura că lucrările sunt supravegheate adecvat, pentru ca daunele să fie minime.

După terminarea lucrărilor toate materialele rezultate din demontări vor fi transportate din teren, acesta va fi lăsat curat și se va readuce la starea inițială dacă a fost afectat.

Constructorul va asigura:

- colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;
- depozitarea temporară a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitarea în recipiente etanș, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc.);
- efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor.

Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalațiile respectiv locuri neautorizate acestui scop.

Deșeurile metalice se vor selecta și se depozitează, în zone marcate pe fiecare sortiment și se comercializează (de către ICN Pitești) prin societățile comerciale din județ autorizate să desfășoare astfel de activități.

Executantul va respecta în totalitate obligațiile ce îi revin legate de protecția mediului, de diminuare a efectelor asupra mediului în ce privește:

- Pulberile degajate;
- Gestionarea deșeurilor;
- Aplicarea normelor de protecție a mediului.

Protecția împotriva zgomotului

La execuția lucrărilor se vor respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind limitarea nivelului de zgomot:

- HG nr. 1756 / 2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.33
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- HG nr. 300 / 2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- HG nr. 493 / 2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;
- HG nr. 1091 / 2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

7.CERINȚE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Activitățile de construcții – montaj și execuție pe șantier vor respecta prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare.

Categoria de importanță a construcției în conformitate cu HGR nr.766/97, modificată cu HG nr. 675/11.07.2002 este C (normală).

Clasa de importanță a construcției în conformitate cu P100-1/2006 este III.

Controlul calității lucrărilor de construcții și montaj pe durata execuției acestora va fi asigurat de proiectant, beneficiar și executant conform Programului de control al calității, verificări și încercări din prezenta documentație.

Fazele determinante minimale sunt:

- procurarea materialelor conform proiectului;
- verificarea armăturii;
- verificarea betonului;
- verificarea realizării pardoselii din mozaic turnat pe loc;
- recepția lucrării.

Materialele utilizate trebuie să îndeplinească cerințele standardului SR EN ISO 9001 : 2008. Prin urmare acestea vor fi noi și de cea mai bună calitate comercială, însoțite de certificate de garanție și calitate.

De asemenea, fabricarea acestor componente și echipamente, furnizarea serviciilor și activitățile de construcții-montaj trebuie să fie în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 14001: 2015.

- C56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
- SR ISO 9001/1997 Model pt. Asigurarea Calitatii in proiectare. dezvoltare, productie,montaj si service;
- SR ISO 9002/1995 Model pt. Asigurarea Calitatii in productie, montaj si service;
- SR ISO 9003/1995 Model pt. Asigurarea Calitatii in inspectii si incercari finale;
- STAS 6605/1978 Incercarea la tractiune a otelului beton ;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificările si completările din HG nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002 si Legea nr. 123/2007;

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.34
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

- HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile din HG. nr. 675/2002;
- HG nr. 261/1994 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata in 2004, impreună cu Legea nr. 261/2009 de aprobare a OUG nr. 14/2008 pentru. Modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 impreuna cu Od. MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare;
- OG. nr. 63/2001 Înfiintarea Inspectoratului de Stat în Construcții (I SC) aprobata prin Legea nr. 707/2001;
- HG. nr. 27211994 Regulament privind controlul de stat al calitatii În constructii;
- HG. nr. 808/2010 Regulament de organizare si funcționare al Inspectoratului de Stat in Constructii, modificarea HG nr. 1378/2009;
- HG. nr. 92511995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- HG. nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii eferente acestora, cu modificarile ulterioare.

8.CONTROALE DE CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI

Respectarea condițiilor de calitate este controlată în primul rând de șefii formațiilor de lucru și de personal anume însărcinat cu conducerea și asigurarea calității lucrărilor de execuție.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor și ISC, la fazele determinate.

Pentru lucrările care au caracter de lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica de către beneficiar împreună cu executantul, pe măsura execuției lor, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse care să confirme:

- calitatea materialelor folosite;
- succesiunea corectă a operațiilor;
- corectitudinea execuției.
- există defecte vizibile ce pot slăbi siguranța în exploatare.

Inspecția inițială cuprinde verificarea acoperirii de protecție.

Verificarea acoperirilor de protecție prin vopsire se va face vizual.

8.1. Materiale

Materialele utilizate la execuția consolidării vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat și în prescripțiile tehnice ale producătorilor interni sau externi și vor satisface cerințele tehnice cerute în proiect.

Orice înlocuire de material se face numai cu acordul scris al proiectantului.

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.35
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

8.2. Verificarea materialelor

La executarea lucrărilor se utilizează numai materiale ce corespund cerințelor proiectului și satisfac prevederile de la pct.8.1.

Contractorul lucrării se asigură de existența certificatelor de calitate și de cunoașterea lor de către personalul specializat propriu.

Înainte de punerea în operă, toate materialele și aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic.

8.3. Recepția lucrărilor

Etapile de realizare a recepției sunt:

- recepția la terminarea lucrărilor prevăzute în contract;
- recepția finală după expirarea perioadei de garanție prevăzută în proiect.

Recepția se efectuează conform Legii nr.10/95 privind calitatea în construcții, „Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”(HGR nr. 273/94) și a altor reglementări specifice

După terminarea de către executant a lucrărilor de construcții-montaj, inclusiv a încercărilor, verificărilor clientul va urmări și convoacă din timp comisia de recepție.

9.CONDIȚII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

➤ Executantul va prezenta:

- certificate de calitate și alte documente pentru materiale, piese de schimb și alte furnituri asigurate de executant;
- tehnologii proprii pe baza procedurilor de asigurare a calității conform manualului propriu al calității.

➤ Executantul asigură:

- execuția lucrărilor conform standardelor în vigoare, a documentației tehnice, respectându-se prevederile caietului de sarcini;
- personal calificat de execuție a lucrărilor, inclusiv la probele PIF;
- tehnologiile specifice lucrării pe baza procedurilor de asigurare a calității conform manualului calității;
- remedierea – fără plată a tuturor lucrărilor efectuate cu deficiențe și abateri de la documentații, standarde, prescripții tehnice;
- evacuarea tuturor deșeurilor și materialelor demontate provenite din activitatea de șantier, pe cheltuiala proprie;
- executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele, echipamentele și materialele necesare pentru execuție, verificarea, măsurarea și testarea

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.36
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

Executantul va prezenta graficul de execuție al lucrărilor conform listei de lucrări.

➤ **Executantul va respecta:**

- condițiile de acces în platforma ICN a personalului și a mijloacelor de transport;
- condițiile de transport a materialelor re folosibile;
- normele de SSM și PSI stabilite prin convenție, anexate la contract, executantul răspunde singular de orice eveniment, accident produs în legătură cu lucrarea din ziua predării amplasamentului până la recepția la terminarea lucrărilor;
- prescripții tehnice ale standardelor în vigoare și a documentației tehnice puse la dispoziție de beneficiar pentru realizarea lucrării.

➤ **Alte condiții de respectat:**

- eventualele servicii solicitate de executant către RATEN ICN Pitesti se vor face pe bază de comandă acceptată de conducerea acestuia;
- executantul va analiza condițiile existente (amplasament, utilaj, căi acces pentru utilaje, transport) la beneficiar înainte de prezentarea ofertei;
- durata maximă de execuție a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice, ofertanții pot trece o durată mai mică decât cea impusă dar cu respectarea strictă a acesteia.
- se va prezenta la oferta tehnică și graficul de execuție pe categorii de lucrări.

➤ **Asigurarea calității, recepției:**

- execuția lucrării se face în sistem de asigurare a calității conform SR EN ISO 9001/2008;
- recepția lucrărilor se face conform H.G.R. nr.273/1994 cu modificările și completările ulterioare și Normativului PE 027/97;
- înainte de semnarea contractului, executantul va prezenta clientului planul calității: descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, liste proceduri aferente sistemului calității, liste proceduri tehnice de execuție specifice lucrării;
- după terminarea lucrărilor, înainte de recepție, la terminarea lucrărilor executantul va întocmi și va prezenta responsabilului achizitorului cu asigurarea calității „Dosarul de trasabilitate”, care va conține toate documentele care atestă calitatea lucrărilor executate (după caz, procese verbale și buletine de probe, de control, de recepție, certificate de calitate materialele aferente lucrărilor, desenele tuturor modificărilor față de documentație, alte documente și informații solicitate de achizitor, etc.).

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag.37
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

10. LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

10.1. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului 1.2.1		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1.3.1		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1.4.1		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectarea (numai în care obiectivul se realizeaza în sistemul „design & build”)		
4	Investitia de baza 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice . . .		
5.1	Organizare de santier 5.1.1 . . . 5.1.2 . . .		
6.2	Probe tehnologice si teste		
Total valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
Total valoare (inclusiv TVA)			

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 38
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

10.2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (F2)

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Reabilitarea camerelor 2001,2101,2201,perete hol ax 21 parter,etaj I,etaj II-Laboratorul 8.Ob.302	
4.1.2	Reparare finisaje parapet ferestre-Sectia a3 a.Ob.302	
4.1.3	Tencuire casa liftului si tencuire perete exterior atelierul 8.Ob 306.	
4.1.4	Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701	
4.1.5	Refacere tavan fals de rigips in camera 8203 TAR.Ob.302.	
4.1.6	Refacere tavan fals de rigips in camera 8206 TAR.Ob.302.	
4.1.7	Refacere tavan fals de rigips in camera 8217 TAR.Ob.302.	
4.1.8	Ob.307.5 LEPI	
Total I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
Total II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
Total III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 39
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

10.3.Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (F3)

Obiectul: Reabilitarea camerelor 2001,2101,2201,perete hol ax 21 parter,etaj I,etaj II-Laboratorul 8.Ob.302						
Devizul: Deviz 1						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	RPCT50A1	Îndepărtarea tencuielii în vederea pregătirii suprafețelor elementelor de beton armat fisurat pentru placare cu țesătură din fibre de sticlă înglobată în rășini epoxidice	mp	15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	RPCJ08C#	Reparare crapat. tencuieli interioare pereti,(lat<15cm),sclivisite cu m 100-t	m	36		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	RPCJ28A1	Reparații de tencuieli interioare drișcuite, la tavane din beton armat, monolit sau prefabricat, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru șpriț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	CF37A+	Mortar de impermeabilizare Sika, utilizat pentru impermeabilizari si etansari interioare contra apei si vaporilor pe beton	mp	78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	RPCJ09D1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru șpriț și mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund și ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 40
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

1.1.8	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	23,4		
				Material:		
				Transport:		
1.1.9	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.11	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Reabilitarea camerelor 2001,2101,2201,perete hol ax 21 parter,etaj I,etaj II-Laboratorul 8.Ob.302						
Devizul: Deviz 1						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	RPEF20F1	Demontare corp iluminat fluorescent	buc	7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 41
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

1.2.2	H1B16G1	Protejarea suprafeței betoanelor pe durata întăririi, prin acoperire cu folii de polietilenă.	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3	RplzC43B%	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala, prefabricate tip KNAUF sau similare Cu placi tip KNAUF sau similare	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4	CB16A#	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 m inaltime	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4.1	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,0875		
				Material:		
				Transport:		
1.2.4.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	3,75		
				Material:		
				Transport:		
1.2.4.3	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,05		
				Material:		
				Transport:		
1.2.5	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5.1	2606031	Saltea pasla minerala 30 kg/mc 100mm cu folie aluminiu	mp	53		
				Material:		
				Transport:		
1.2.5.2	20047201	Gips carton 9,5 mm (3,12mp) 2600*1200	mp	53,53		
				Material:		
				Transport:		
1.2.6	CF23C01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.6.1	6701	Macara planseu 0.5tf	ora	0,3		
1.2.7	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	18		
				Material:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 42
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

1.2.8	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.8.1	5102621	Corp il.fl.fia -01 420 220 V 4x 20w cs	buc	8,024		
				Material:		
				Transport:		
1.2.9	EC01A#	Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9.1	5537785	Doza pentru tevi de instalatii DN 3	buc	8		
				Material:		
				Transport:		
1.2.9.2	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	41,2		
				Material:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Reparare finisaje parapet ferestre-Sectia a3 a.Ob.302						
Devizul: Deviz 1						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	105		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.2	CF01D1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți, executate manual, pe suprafețe de beton, zidărie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T, grosime medie de 2 cm,	mp	105		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 43
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

2.1.2.1	2101122	Mortar termoizolant Baunit 50	kg	1,89		
				Material:		
				Transport:		
2.1.3	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, aplicat pe suprafete din beton la rezervoare de apa, bazine, elemente de constructie subterane, diverse constructii hidrotehnice fara pres. apei	mp	55		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.4	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	105		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete	mp	65		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.6	CN10A#	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice aplicate in trei straturi pe suprafata beton, exec manual	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.6.1	6103660	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip vinyl	kg	30		
				Material:		
				Transport:		
2.1.7	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.8	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 44
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

Obiectul: Tencuire casa liftului si tencuire perete exterior atelierul 8.Ob 306.						
Devizul: Deviz 1						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.2	CF06C1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, drișcuite pe pereți din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, 2 cm;	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.2.1	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50	kg	0,45		
				Material:		
				Transport:		
3.1.3	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, aplicat pe suprafețe din beton la rezervoare de apa, bazine, elemente de constructie subterane, diverse constructii hidrotehnice suprafețe fara presiunea apei	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.4	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațiile drepte între 25-35 cm	m	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.5	RCSR08A%	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in doua straturi pe tencuieli existente	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.5.1	20017908	Email COPOLIMER ALB E.104-43 NTR 1702-80	KG	11,25		
				Material:		
				Transport:		
3.1.6	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.7	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 45
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Reparatii exterioare(constructie supraterrana)						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	59		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.2	RPCJ50A1	Reparații la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil	mp	59		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.3	RPCJ34B#	Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	59		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.4	RPCR54A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi manual	mp	59		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.4.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	26,55		
				Material:		
				Transport:		
4.1.5	RpVB43A#	Demontarea ramelor cu jaluzele (fixe circulare, fixe rectangulare, reglabile, paralele, de suprapunere, reglabile simultan, cu plasa de sarma), montate pe zidărie sau pe canale ventilație	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 46
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

4.1.6	RpVB10A#	Confecționarea si montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulare, pe zidărie sau pe canale de ventilație (conf. detaliu 61/013 proiect IPCT), având perimetrul de 1200-2500 mm, montată pe zidărie	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.6.1	3642471	Tabla zincata s2028 0,50x 750x2000 OL 32-1N cal.1	kg	8,28		
				Material:		
				Transport:		
4.1.7	AUT7606A1	Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	ora	160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.8	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.9	MDTC5506025	Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.10	RPCI19XA	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm gros.semirotunde cu diam. 12,5 cm	metru	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.11	RPCI20A#	Burlane din tabla zincata/alum de 0,5 mm grosim. rotunde cu diametrul de 10,2 cm	m	2,2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.11.1	3641685	Tabla zincata s2028 0,30x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	3,08		
				Material:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 47
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Trotuare statie pompe apa potabila						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.2.1	RPCA01A1	Săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru	mc	4,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2.2	TSD16B11	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	mc	4,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2.3	RPCS02B1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 100x100x10 cm	mp	15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2.4	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	3,6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2.5	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	8,1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2.6	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 48
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Reparatii interioare(constructie supraterrana)						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.3.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.2	RPCJ12A%	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau din caramida cu suprafete plane	metru patrat	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.3	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drisucite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.4	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.5	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drisucite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațiii drepti între 25-35 cm lățime	m	11		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.6	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.7	RPCJ12A01%	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la tavane din beton sau din caramida cu suprafete plane	metru patrat	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.8	RPCJ27XB	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drisucite, de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	metru patrat	22		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 49
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

4.3.9	CN02A+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	22		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.10	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.11	RPCR43A1	Revopsirea in culoare de ulei a tâmplăriei metalice la construcții existente, executate la interior și exterior, într-un strat peste vopseaua veche existentă	mp	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.12	IZD02A	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	0,35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.13	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport, susținere, tiranți, console, platforme) la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	tona	0,35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.14	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0,35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.15	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3.16	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 50
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Reparatii interioare(constructie subterana)						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.4.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.2	RPCJ12A%	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau din caramida cu suprafete plane	metru patrat	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.3	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drisucite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	119		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.4	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	119		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.5	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	119		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.6	RPCJ12A01%	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la tavane din beton sau din caramida cu suprafete plane	metru patrat	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.7	RPCJ27XB	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	metru patrat	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 51
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

4.4.8	CN02A+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.9	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.10	RpVD06A#	Vopsitorii anticorozive la instalațiile de ventilație, ventilatoare si agregate metalice: un strat minium de plumb (piese metalice sau tubulatură)	mp	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.11	RPCR52A1	Revopsitul conductelor la instalații cu vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior până la 60 mm	m	40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.12	IZD02A	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.13	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport, susțineri, tiranți, console, platforme) la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4.14	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		%				
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte		%				
Profit		%				
Total Deviz fara TVA						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 52
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Casa vanelor rezervoare apa potabila						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.5.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	7,2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.2	RPCJ12A%	Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau din caramida cu suprafete plane	metru patrat	7,2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.3	RPCJ34B#	Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	7,2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.4	RPCR54A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi manual	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.4.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	4,5		
				Material:		
				Transport:		
4.5.5	RPCA01A1	Săpătură de pământ in spații limitate sub 1,00 m lățime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru	mc	1,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.6	TSD16B11	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.7	RPCS02B1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 100x100x10 cm	mp	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5.8	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 53
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

4.5.9	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2,7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.5.10	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	0,03		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
	Contributia asiguratorie pentru munca	%				
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe						
	Cheltuieli indirecte	%				
	Profit	%				
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Reconditionarea cladirilor statiei de apa potabila.Ob.701						
Devizul: Casa vanelor reparatii interioare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.6.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafete care urmează a se tencui	mp	43,4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.2	RPCXK06A	Desfacerea pardoselilor beton mozaic piatra marmora gresie caramida etc.	mp	9,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.3	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie si ceramice	mp	27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.4	CF39A+	Tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, aplicat pe suprafete din beton la rezervoare de apa, bazine, elemente de constructie subterane, diverse constructii	mp	43,4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 54
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

4.6.5	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare așezate simplu	mp	9,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.5.1	2419378	Placa gresie mapisa 41.3x41.3 andros-b	mp	9,579		
				Material:		
				Transport:		
4.6.6	RPCXM01C	Placarea peretilor cu placi faienta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	17		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.6.1	2400259	Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. libra-a	mp	17,85		
				Material:		
				Transport:		
4.6.7	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.8	CN02A+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai puțin absorbante	mp	23,4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.9	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	23		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.10	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	43,4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.11	RPCR43A1	Revopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice la construcții existente, executate la interior și exterior, într-un strat peste vopseaua veche existentă	mp	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.12	H1B16G1	Protejarea suprafeței betoanelor pe durata întăririi, prin acoperire cu folii de polietilenă.	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 55
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

4.6.13	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepte până la 15 cm	m	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.14	RpVB43A#	Demontarea ramelor cu jaluzele (fixe circulare, fixe rectangulare, reglabile, paralele, de suprapunere, reglabile simultan, cu plasa de sarma), montate pe zidărie sau pe canale de ventilație	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.15	RpVB12B#	Confecționarea și montarea ramei cu jaluzele reglabile independent, pe zidărie sau pe canale de ventilație (conf. detaliu 61/120 proiect IPCT), având perimetrul de 1600-2500 mm, montată pe zidărie	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.16	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.17	RPCR52D1	Revopsitul conductelor la instalații cu email alchidic, la conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.18	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6.19	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 56
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

Obiectul: Refacere tavan fals de rigips in camera 8203 TAR.Ob.302.2						
Devizul: Deviz 1						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
5.1.1	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de PVC, fără sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1.2	RplzC43B%	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala, prefabricate tip KNAUF sau similare Cu placi tip KNAUF sau similare	mp	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1.3	CQ16B-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1.3.1	2606031	Saltea pasla minerala 30 kg/mc 100mm cu folie aluminiu	mp	91		
				Material:		
				Transport:		
5.1.3.2	20047201	Gips carton 9,5 mm (3,12mp) 2600*1200	mp	183,82		
				Material:		
				Transport:		
5.1.4	CB16A#	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 m inaltime	mp	91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1.4.1	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,3185		
				Material:		
				Transport:		
5.1.4.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	13,65		
				Material:		
				Transport:		
5.1.4.3	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,182		
				Material:		
				Transport:		
5.1.5	CF23C01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton	mp	100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1.5.1	6701	Macara planseu 0.5tf	ora	1		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 57
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

5.1.6	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	150		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.6.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	45		
				Material:		
				Transport:		
5.1.7	RPCK02B1	Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fața dřișcuită fin	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.8	CG41A01+	Sape autonivelante HASIT	mp	91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.8.1	20019424	Sapa autonivelanta universala FN 645	kg	757,12		
				Material:		
				Transport:		
5.1.8.2	20019389	Punte de aderenta universala AP 300	l	16,38		
				Material:		
				Transport:		
5.1.9	RPCK12D%	Rep.pardos.din mat.plastice si mocheta,pe strat exist.,curat.si rep.strat.,mont.in camere > 16 mp,cu: mocheta din tesat.sintetica POLIROM,STRONG,	metru patrat	91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.9.1	2523116718352	MOCHETA SINTETICA D.S. CARPETS	mp	95,55		
				Material:		
				Transport:		
5.1.10	CG09A%	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	metru	41		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.11	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.11.1	5102621	Corp il.fl.fia -01 420 220 V 4x 20w cs	buc	10,03		
				Material:		
				Transport:		
5.1.12	EC01A#	Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu dibluri din material plastic	m	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 58
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

5.1.12.1	5537785	Doza pentru tevi de instalatii DN 3	buc	10		
				Material:		
				Transport:		
5.1.12.2	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	51,5		
				Material:		
				Transport:		
5.1.13	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.14	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
	Contributia asiguratorie pentru munca	%				
			Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
Total Cheltuieli Directe						
	Cheltuieli indirecte	%				
	Profit	%				
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Refacere tavan fals de rigips in camera 8206 TAR.Ob.302.2						
Devizul: Deviz 1						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.1.1	RPEF20F1	Demontare corp iluminat fluorescent	buc	7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.2	H1B16G1	Protejarea suprafetei betoanelor pe durata intaririi, prin acoperire cu folii de polietilenă.	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.3	RplzC43B%	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala, prefabricate tip KNAUF sau similare Cu placi tip KNAUF	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 59
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

6.1.4	CB16A#	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 m inaltime	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.4.1	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,0875		
				Material:		
				Transport:		
6.1.4.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	3,75		
				Material:		
				Transport:		
6.1.4.3	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,05		
				Material:		
				Transport:		
6.1.5	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.5.1	2606031	Saltea pasla minerala 30 kg/mc 100mm cu folie aluminiu	mp	53		
				Material:		
				Transport:		
6.1.5.2	20047201	Gips carton 9,5 mm (3,12mp) 2600*1200	mp	53,53		
				Material:		
				Transport:		
6.1.6	CF23C01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.6.1	6701	Macara planseu 0.5tf	ora	0,3		
6.1.7	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.7.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	18		
				Material:		
				Transport:		
6.1.8	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.8.1	5102621	Corp il.fl.fia -01 420 220 V 4x 20w cs	buc	8,024		
				Material:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 60
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

6.1.9	EC01A#	Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.9.1	5537785	Doza pentru tevi de instalatii DN 3	buc	8		
				Material:		
				Transport:		
6.1.9.2	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	41,2		
				Material:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
	Contributia asiguratorie pentru munca	%				
			Material	Manopera	Utilaj	Transport Total
Total Cheltuieli Directe						
	Cheltuieli indirecte	%				
	Profit	%				
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Refacere tavan fals de rigips in camera 8217 TAR.Ob.302.2						
Devizul: Deviz 1						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
7.1.1	H1B16G1	Protejarea suprafetei betoanelor pe durata întăririi, prin acoperire cu folii de polietilenă.	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1.2	CB16A#	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 m inaltime	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1.2.1	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,035		
				Material:		
				Transport:		
7.1.2.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	1,5		
				Material:		
				Transport:		
7.1.2.3	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,02		
				Material:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 61
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

7.1.3	CQ16B-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1.3.1	2606031	Saltea pasla minerala 30 kg/mc 100mm cu folie aluminiu	mp	10		
				Material:		
				Transport:		
7.1.3.2	20047201	Gips carton 9,5 mm (3,12mp) 2600*1200	mp	20,2		
				Material:		
				Transport:		
7.1.4	CF23C01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1.4.1	6701	Macara planseu 0.5tf	ora	0,1		
7.1.5	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	107		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1.5.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	32,1		
				Material:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Ob.307.5 LEPI						
Devizul: Reparatii turn sustinere scara metalica evacuare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
8.1.1	MDTC5506025	Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 62
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

8.1.2	RPCJ50B1	Reparații la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, în fișii până la 70 cm lățime	mp	120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1.3	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1.4	RPCR54A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi manual	mp	120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1.4.1	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	54		
				Material:		
				Transport:		
8.1.5	RpVD06A#	Vopsitorii anticorozive la instalațiile de ventilație, ventilatoare si agregate metalice: un strat minium de plumb (piese metalice sau tubulatură)	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Ob.307.5 LEPI						
Devizul: Perete exterior dinspre turnurile de racire						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
8.2.1	RPCB14A%	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti: cu beton preparat pe santier cu betoniera	bucata	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 63
LUCRĂRI DE REABILITARE			Ed. 1
Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Act.0

8.2.2	RPCB15A#	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.3	RPCE03A%	Izol.hidrofuge pe supr.vertic.sau inclinate > 20 grade,plane sau curbe,la subsol.sau acoperis.de bet.la cald,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc	metru patrat	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.4	RPCE33A#	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d	m	62,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.5	RPCS02A1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 50x50x8 cm	mp	62,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.6	RPCS05A1	Repararea denivelărilor la trotuare executate din plăci de beton	mp	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.7	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.8	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.9	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	tona	15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.10	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	62		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.2.11	RPCJ50B1	Reparații la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 64
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1
			Act.0

8.2.12	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total ore manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5102-PT	Pag. 65
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701, Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

11.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRĂRII – FORMULARUL F6

Nr. crt.	Denumire activitate	Durată (zile)	2018			2019							
			O	N	D	I	F	M	A	M	I	I	A
1.	Lucrări de reabilitare Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701, Ob. 302.2; Ob. 307.5	90	Total zile – 90 Nota: Termenul de finalizare se va calcula in functie de data semnarii ordinului de incepere a lucrarilor.										
1.1	Lucrări pregătitoare	7											
1.2	Desfacere zugrăveli, tencuieli	14											
1.3	Rep. tencuieli, glet, vopsitorii, alte lucrari	54											
1.4	Lucrări de pardoseli	14											
1.5	Receptia lucrărilor	1											

RATEN ICN	Proiect tehnic	5-5111-PT	Pag. 66
LUCRĂRI DE REABILITARE Ob. 302; Ob. 306; Ob. 701; Ob. 302.2; Ob. 307.5			Ed. 1 Act.0

12. PROGRAMUL COMUN DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU OBIECTUL DE INVESTIȚIE PE FAZE DETERMINANTE

Proiectantul stabilește prezentul program de control pentru lucrarea „Lucrări de reabilitare birouri, laboratoare din clădirea reactor “:

Nr. crt.	Denumirea lucrării care se recepționează sau faza de execuție	Documentul scris care se încheie PV, PVLA, PVR	Cine întocmește și semnează E, C, P	Numărul și data actului încheiat	Observații
0	1	2	3	4	5
1	Predare amplasament	PV	E, C		
2	Verificarea calității materialelor puse în operă	PV	E, C, P		
3	Verificarea calității lucrărilor de tencuieli, gleturi	PVLA	E,C		
4	Verificarea calității lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii	PV	E, C		
5	Verificarea calității lucrărilor de pardoseli	PV	E, C		
6	Recepția la terminarea lucrărilor	PVR	E, C, P		

PV – proces verbal

PVR – proces verbal de recepție

PVLA – proces verbal de lucrări ce devin ascunse

C – Client

E – Executant

P – Proiectant

Proiectant,

Client,

Executant,


Centralizator
„Refacere finisaje parapet ferestre – Secția 3 ”

PARTER		
Camera	Decriere defecte și lucrări necesare	Suprafață
2008	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	3,50mp
2013	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	1,50mp
2026	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	3,50mp
2027	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz, refacerea pervazului si a stalpilor	5,00mp
2030	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz si refacerea pervazului	4,50mp
2031	- refacere pervaz la fereastră	2,00mp

ETAJ 1		
Camera	Decriere defecte și lucrări necesare	Suprafață
2101 - Hol	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii in capatul holului, langa camera 2101 + pervaz	3,00mp
2013	- refacere pervaz la fereastră	1,50mp

ETAJ 2		
Camera	Decriere defecte și lucrări necesare	Suprafață
2201B	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz (1 travee)	4,50mp
2202	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz (1 travee)	4,50mp
Hol	- refacere tencuiala, glet, vopsea (langa scurgerea pluviala)	10,00mp
2206	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz (1 travee)+ refacere pervazuri (ambele)	8,00mp
2208	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz si refacerea pervazului	4,50mp
2212	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	3,00mp
2217(SS)	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz, langa coloana pluviala si in spatele salii, la grinda	15,00mp
2218	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	2,50mp
2219	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	2,50mp
2220	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	3,50mp
2221A	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	2,50mp
2221B	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz + refacere perete spre camera 2221A	17,50mp
2223	- refacere tencuieli, glet si vopsitorii sub pervaz	2,50mp

Suprafață totală	105,00mp
-------------------------	-----------------



RATEN-ICN PITESTI

4-5-5111-1


Serviciul 6 Proiectare

Intocmit	J. Scarlat	<i>Jh</i>
Desenat	J. Scarlat	<i>Jh</i>
Verificat	ing. V. Cojocaru	<i>V</i>
Contr. STAS	ing. V. Cojocaru	<i>V</i>
Aprobat	ing. A. Deaconu	<i>A</i>

PLAN DE
INCADRARE
IN ZONA

Pl.1

Oct. 201



LEGENDA:

- 1-Ob.302.2-TAR
- 2-Ob.302 -S.3
- 3-Ob.701 -API
- 4-Ob.306 -At.8

RATEN-ICN PITESTI



4-5-5111-2

Serviciul 6 Proiectare

Intocmit	J. Scarlat	<i>[Signature]</i>
Desenat	J. Scarlat	<i>[Signature]</i>
Verificat	ing. V.Cojocaru	<i>[Signature]</i>
Contr.STA	ing. V.Cojocaru	<i>[Signature]</i>
Aprobat	ing. A.Deaconu	<i>[Signature]</i>



PLAN DE
AMPLASARE

Oct.2018



Prezentul plan este conform cu PI.3-84249

RĂTENICIŢI PITEŞTI		3-5-5111-5	
Serviciul 6 Protecţiune			
Intenţi	neg./Dubie	1	
Deservit	neg./J. Scurt	1	
Verificat	neg./V. Căpitan	1	
Com. T. R. S.	neg./V. Căpitan	1	
Ap. C. R. S.	neg./V. Căpitan	1	
Ap. C. R. S.	neg./V. Căpitan	1	
02-201		Inscris de matrişă: 05/7/01	
		SECŢIUNE	
		1-1 şi 2-2	



FATADA POSTERIOARA


NOTA: Detaliile A, C se găsesc în plan nr. 2 din 8/194.

Prezentul plan este conform cu pl. 2A3-65534


RATEN-ICN PITESTI		3-5-5111-7	
Serviceul 6 Proiectare			
Intocmit	Ing. I. Bărbulescu		
Disenat	Ing. V. Căpălan		
Verificat	Ing. V. Căpălan		
Cons. S.T.A.S.	Ing. V. Căpălan		
Aprobat	Ing. A. Bărbulescu		
		Oct 2018	Lucrari de reabilitare Ob. 701

FATADE



SECTION 1-1
Scale 1:10



051



247


[illegible]

NCI/NCIA = Sudurhættir vor eru í
grönnu átt 7 min.

Prezentul plan este conform cu PI.2-81198

RATEN-ICN PITESTI		Serviciul 6 Protecțare /		3-5-5111-8	
Intocmit	ing. I. Dinias	SCARA METALICA			
Desenat	J. Scarlat				
Verificat	ing. V. Cojocaru				
Contr. STAS	ing. V. Cojocaru				
Aprobat	ing. A. Deaconu				
				Oct 2018	Lucrari de reabilitare Ob 701

PLAN



SECTIONE A-A

CAPAC METALIC SC.110

PANOU CAPAC SC.110

EXTRAS DE LAMINATE


POZ	OBIECTUL	BUCATI		DIMENSIUNI (mm)	LUNG (mm)	GREUTATE Kg	
		PARTE	TOTAL			Po metalu	Tabula
1	Obel coriner	6	6	50x50x3	1793	3,77	6,773
2	Obel coriner	3	3	50x50x6	886	3,77	2,134
3	Tabla alinaie	3	3	71x616	1843	59,02	17,15
4	Obel lat	6	6	42x3	556	2,23	12,53
5	Obel lat	12	12	30x5	80	0,145	1,693
6	Obel metalic 0038	6	6	412	480	0,888	5,277
7	Profil U	1	1	0,10	1800	22,20	19,10
8	Profil U	15	15	30x5	76	1,14	1,25
9	Tabla alinaie	3	3	71x616	1843	59,02	17,15
10	Obel coriner	3	3	50x50x6	886	3,77	2,134
TOTAL							330 Kg

SECTIONE




Profilul 10 cu singura se va monta in gauri (80x120) prevazute in structura, pe bazele, la toate in gaurile. G5, lacosuri se va face cu oala, astfel ca profilul sa iada la o se - greutate 20 Kg.



DETALIU 4 SC.12




DETALIU 2



DETALIU 1




SECTIONE C-C



SECTIONE B-B

DETALIU 3



Prezentul plan este conform cu Pl. 2-81199

RATEN-ICN PITESTI

Serviciul 6 Protectare

Intocmit Ing. I. Dinescu

Desenat J. Scarlat

Verificat Ing. V. Cojocaru

Centr. STAS Ing. V. Cojocaru

Approbat Ing. A. Deaconu

3-5-5111-9

CAPAC METALIC +0.00

Oct 2018 Lucrari de reabilitare Ob. 704

